

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

Settore Lavori Pubblici Manutenzioni e Servizi

STRADA ARIANO GUSCI PER ACCESSO PUBBLICO AL POZZO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE 2° PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO ELENCO PREZZI UNTARI

Ord.	DESCRIZIONE DEI LAVORI					U/M	PREZZO UNITARIO
0,2000	Scavo di sbancamento Scavo di sbancamento a sezione ampia in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, esclusa la roccia di mina ed i trovanti superiori a mc 0,5, compreso l'eventuale taglio delle piante l'estirpazione delle ceppaie, la sistemazione delle scarpate, il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche autorizzate e compreso ogni altro eventuale onere.						
					mc	€ 4,00	
0,22101	Riciclato MPS Fornitura, stesa e cilindatura di materiale riciclato MPS scevra da materiali argillosi proveniente da cave, compresa la rullatura a sfangamento (misura del materiale in sezione).						
					mc	€ 25,00	
0,2214	Misto stabilizzato Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato a formazione di fondazione stradale e per intasamento della massicciata in ghiaia naturale, compresa rullatura e bagnatura: per uno spessore medio finito di cm. 10 (misura del materiale in sezione)						
					mc.	€ 33,94	

IL DIRETTORE LAVORI



L'IMPRESA