

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

Settore Lavori Pubblici Manutenzioni e Servizi

STRADA ARIANO GUSCI PER ACCESSO PUBBLICO AL POZZO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE 2° PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO CME

Ord.	DESCRIZIONE DEI LAVORI					U/M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	TOTALE
		N°/Area	Lungh.	Largh.	H/Peso				
0,2000	Scavo di sbancamento Scavo di sbancamento a sezione ampia in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, esclusa la roccia di mina ed i trovanti superiori a mc 0,5, compreso l'eventuale taglio delle piante l'estirpazione delle ceppaie, la sistemazione delle scarpate, il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche autorizzate e compreso ogni altro eventuale onere.					mq	-----	€ -	
		1	125	4	0,4	mc	200,00	€ 4,00	€ 800,00
		1,00	2,50	5,00	0,40	mc	5,00	€ 4,00	€ 20,00
0,22101	Riciclato MPS Fornitura, stesa e cilindratura di materiale riciclato MPS scevra da materiali argillosi proveniente da cave, compresa la rullatura a sfangamento (misura del materiale in sezione).								
		1	125	4	0,3	mc	150,00	€ 25,00	€ 3.750,00
		1,00	2,50	5,00	0,30	mc	3,75	€ 25,00	€ 93,75
0,2214	Misto stabilizzato Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato a formazione di fondazione stradale e per intasamento della massicciata in ghiaia naturale, compresa rullatura e bagnatura: per uno spessore medio finito di cm. 10 (misura del materiale in sezione)								
		1	125	4	0,1	mc.	50,00	€ 33,94	€ 1.697,00
		1	2,5	5	0,1	mc	1,25	€ 33,94	€ 42,43
	IMPORTO COMPLESSIVO							=====	€ 6.403,18